

別紙 個別修繕計画

No.	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	架設 年度	供用 年数	最新 点検年次	最新 健全度	健全度 履歴	路下条件	代替路 の有無	占用 物件	修繕等の内容 ※1	修繕等の時期 ※2・3・4
1	大石渡3号線2号橋	市道大石渡3号線	7.0	7.5	RC橋	1965	57	2021	Ⅲ	I→Ⅲ	諸葛川(県)	有	無	表面処理、剥落防止対策、ひび割れ補修、断面修復 ※ボックスカルバート等への架替を検討	R5～R6
2	称宜屋敷牧野林線1号橋	市道称宜屋敷牧野林線	13.7	2.4	鋼橋	不明	—	2019	Ⅱ	Ⅱ	諸葛川(県)	無	無	塗装塗替(主桁、床版)、断面修復(橋台)、支承補修、伸縮装置取替、橋面防水	R6～R7
3	牧野林工区支線1号橋	市道牧野林工区支線	15.4	3.5	鋼橋	1980	42	2019	Ⅱ	Ⅱ	諸葛川(県)	有	上水道	塗装塗替(主桁)、ひび割れ補修(床版)、支承補修、伸縮装置取替	R6～R7
4	牧野林1号線1号橋	市道牧野林1号線	14.9	3.6	鋼橋	1985	37	2019	Ⅱ	Ⅱ	諸葛川(県)	有	上水道	塗装塗替(主桁)、ひび割れ補修(床版)、支承補修、伸縮装置取替、橋面防水	R6～R7
5	産業文化センター橋	市道産業文化センター1号線	33.7	10.0	PC橋	1985	37	2019	Ⅱ	Ⅱ	国道4号	有	無	断面修復(主桁)、ひび割れ補修(橋台)、伸縮装置補修	R7～R8
6	小岩井跨線橋	市道小岩井駅前線	24.0	2.0	鋼橋	1981	41	2018	Ⅱ	Ⅱ	鉄道(JR)	有	無	塗装塗替(床版、橋脚)、表面処理(橋台)	R7～R8
7	まげ橋	市道牧野林工区2号幹線	18.6	3.7	PC橋	1975	47	2019	Ⅱ	Ⅱ	諸葛川(県)	有	上水道	ひび割れ補修(主桁、床版)、表面処理(橋台)、根固工(基礎)	R7～R8
8	室小路橋	市道室小路土沢線	39.0	16.1	PC橋	1997	25	2019	Ⅱ	Ⅱ	諸葛川(県)	有	上水道	ひび割れ補修(床版、橋台)、表面処理(主桁、橋台)、伸縮装置取替、橋面防水	R8～R9
9	加賀内跨道橋	市道第4砂込線	41.8	6.5	PC橋	1979	43	2020	Ⅱ	Ⅱ	高速道路	有	無	ひび割れ補修(橋脚)、表面処理(主桁、橋脚)、伸縮装置補修	R8～R9
10	すずらん跨道橋	市道側道8号線	41.3	4.0	PC橋	1979	43	2020	Ⅱ	Ⅱ	高速道路	有	無	断面修復(床版)、ひび割れ補修(橋脚)、表面処理(主桁、橋脚)、伸縮装置取替	R8～R9
11	分れ橋	市道大石渡分れ線	5.6	7.6	RC橋	1970	52	2020	Ⅱ	Ⅱ	木賊川(県)	有	通信関連	断面修復(主桁)、ひび割れ補修(橋台)、根固工(基礎) ※ボックスカルバート等への架替を検討	R9～R10
12	川前工区幹線1号橋	市道川前工区幹線	9.2	3.6	PC橋	1966	56	2020	Ⅱ	Ⅱ	主幹用水路(国)	有	上水道	断面修復(主桁)、ひび割れ補修(主桁、橋台)、支承補修、伸縮装置補修、橋面防水	R9～R10
13	風林橋	市道第4風林線	7.3	3.6	PC橋	1966	56	2019	Ⅱ	Ⅱ	仁沢瀬川(市)	無	上水道	ひび割れ補修(主桁、床版)、断面修復(橋台)、伸縮装置補修、橋面防水	R9～R10
14	赤石跨道橋	市道側道9号線	47.9	7.8	PC橋	1978	44	2020	Ⅱ	Ⅱ	高速道路	有	通信関連	ひび割れ補修(橋台)、表面処理(橋台)	R10～R11
15	高森路線橋	市道高森線	35.0	10.0	PC橋	1993	29	2018	Ⅱ	Ⅱ	鉄道(JR)	有	無	ひび割れ補修(橋台)、表面処理(橋台)、伸縮装置取替、橋面防水	R10～R11
16	第1牧野林線1号橋	市道第1牧野林線	21.0	3.0	PC橋	1980	42	2019	Ⅱ	Ⅱ	諸葛川(県)	有	上水道	ひび割れ補修(主桁)、ひび割れ補修(橋台)、橋面防水、伸縮装置取替	R11～R12
17	国分橋	市道茨島土沢線	27.1	17.0	PC橋	2004	18	2019	Ⅱ	Ⅱ	諸葛川(県)	有	上水道	ひび割れ補修(主桁、床版、橋台)、橋面防水	R11～R12

【修繕実施済の道路橋】

No.	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	架設 年度	供用 年数	最新 点検年次	最新 健全度	健全度 履歴	路下条件	代替路 の有無	占用 物件	修繕等の内容	修繕等の時期
1	紫野跨線橋	市道紫野幹線	41.3	3.6	鋼橋	1966	56	2018	I	I	鉄道(IGR)	無	通信関連	耐震補強、塗装塗替(主桁)、支承補修、伸縮装置補修、橋面防水	H25 修繕済
2	大崎跨線橋	市道川前工区幹線	37.8	3.6	鋼橋	1966	56	2018	Ⅱ	Ⅱ	鉄道(IGR)	有	無	耐震補強、塗装塗替(主桁)、支承補修、伸縮装置取替、橋面防水	H25・R4 修繕済
3	耳取橋	市道第3土沢線	21.5	8.0	鋼橋	1982	40	2020	Ⅱ	Ⅲ→Ⅱ	諸葛川(県)	有	上水道	塗装塗替、ひび割れ補修(床版)、断面修復(橋台)、支承補修、伸縮装置取替、橋面防水	H28～R2 修繕済
4	姥屋敷線1号橋	市道姥屋敷線	5.0	4.4	RC橋	1973	49	2021	I	Ⅲ→I	河川(市)	有	無	桁架替、支承補修、伸縮装置補修、断面修復(橋台、地覆)	R3 修繕済
5	不動沢線1号橋	市道不動沢線	8.5	2.1	その他	不明	—	2019	I	Ⅲ→I	木賊川(県)	有	無	桁架替	R4 修繕済

※1 修繕等の内容は、法定点検の結果を基に一般的な補修工法を示したものであり、修繕を実施する際には、詳細調査を行ったのち、適切な補修内容を検討する。

※2 修繕等の時期について、初年度に設計や関係機関協議等を行い、翌年度に修繕工事を実施する予定としているが、修繕工事の規模や現場条件に応じて、複数年に分ける場合がある。

※3 毎年の法定点検における健全性の判定区分が、Ⅲ判定(早期措置段階)及びⅣ判定(緊急措置段階)となる道路橋が出た場合、優先的にその道路橋の修繕を実施する。

※4 本計画における事業は、国土交通省の「道路メンテナンス事業費補助」を活用し事業を推進するため、補助金の内示率により修繕実施時期に変更が生じる場合がある。