

別紙 個別修繕計画

【修繕計画(健全度Ⅱ判定以上を対象)】

No.	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	架設 年度	供用 年数	最新 点検年次	最新 健全度	健全度 履歴	社会的 중요度						修繕等の時期 ※2・3・4
											路線 重要度		路下条件 重要度		その他橋梁条件		
											評価項目	優先度	評価項目	優先度	評価項目	優先度	
1	大石渡3号線2号橋	市道大石渡3号線	7.0	7.5	RC橋	1965	59	2021	Ⅲ	I→Ⅲ	その他	4	諸葛川(県)	3	その他	4	R5~R7
2	産業文化センター橋	市道産業文化センター1号線	33.7	10.0	PC橋	1985	39	2019	Ⅱ	Ⅱ	第1主要路線	1	国道4号	1	その他	4	R7~R9
3	室小路橋	市道室小路土沢線	39.0	16.1	PC橋	1997	27	2019	Ⅱ	Ⅱ	第1主要路線	1	諸葛川(県)	3	上水道	3	R7~R9
4	国分橋	市道茨島土沢線	27.1	17.0	PC橋	2004	20	2019	Ⅱ	Ⅱ	第1主要路線	1	諸葛川(県)	3	上水道	3	R9~R11
5	分れ橋	市道大石渡分れ線	5.6	7.6	RC橋	1970	54	2020	Ⅱ	Ⅱ	第1主要路線	1	木賊川(県)	3	通信関連	3	R9~R11
6	高森跨線橋	市道高森線	35.0	10.0	PC橋	1993	31	2022	Ⅱ	Ⅱ	第1主要路線	1	鉄道(JR)	1	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
7	小岩井跨線橋	市道小岩井駅前線	24.0	2.0	鋼橋	1981	43	2022	Ⅱ	Ⅱ	その他	4	鉄道(JR)	1	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
8	牧野林工区支線1号橋	市道牧野林工区支線	15.4	3.5	鋼橋	1980	44	2019	Ⅱ	Ⅱ	第2主要路線	2	諸葛川(県)	3	上水道	3	次回点検結果を踏まえ検討
9	牧野林1号線1号橋	市道牧野林1号線	14.9	3.6	鋼橋	1985	39	2019	Ⅱ	Ⅱ	第2主要路線	2	諸葛川(県)	3	上水道	3	次回点検結果を踏まえ検討
10	まげ橋	市道牧野林工区2号幹線	18.6	3.7	PC橋	1975	49	2019	Ⅱ	Ⅱ	第2主要路線	2	諸葛川(県)	3	上水道	3	次回点検結果を踏まえ検討
11	川前工区幹線1号橋	市道川前工区幹線	9.2	3.6	PC橋	1966	58	2020	Ⅱ	Ⅱ	第2主要路線	2	主幹用水路(国)	3	上水道	3	次回点検結果を踏まえ検討
12	赤石跨道橋	市道側道9号線	47.9	7.8	PC橋	1978	46	2020	Ⅱ	Ⅱ	その他	4	高速道路	1	通信関連	3	次回点検結果を踏まえ検討
13	加賀内跨道橋	市道第4砂込線	41.8	6.5	PC橋	1979	45	2020	Ⅱ	Ⅱ	その他	4	高速道路	1	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
14	すざらん跨道橋	市道側道8号線	41.3	4.0	PC橋	1979	45	2020	Ⅱ	Ⅱ	その他	4	高速道路	1	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
15	明法13号歩道橋	市道明法13号線	19.7	1.5	RC橋	1992	32	2020	Ⅱ	Ⅱ	代替路無し	3	市道	2	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
16	明法12号歩道橋	市道明法12号線	42.4	2.1	RC橋	1992	32	2020	Ⅱ	Ⅱ	代替路無し	3	市道	2	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
17	祢宜屋敷牧野林線1号橋	市道祢宜屋敷牧野林線	13.7	2.4	鋼橋	不明	—	2019	Ⅱ	Ⅱ	代替路無し	3	諸葛川(県)	3	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
18	第1牧野林線1号橋	市道第1牧野林線	21.0	3.0	PC橋	1980	44	2019	Ⅱ	Ⅱ	その他	4	諸葛川(県)	3	上水道	3	次回点検結果を踏まえ検討
19	高森2号線1号橋	市道高森2号線	6.0	6.0	RC橋	1996	28	2020	Ⅱ	I→Ⅱ	その他	4	越前堰用水路	4	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
20	側道6号線2号橋	市道側道6号線	2.5	4.1	RC橋	1980	44	2021	Ⅱ	Ⅱ	その他	4	排水路	4	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
21	第1巢子線1号橋	市道第1巢子線	3.7	10.6	溝橋	1990	34	2020	Ⅱ	I→Ⅱ	第1主要路線	1	河川(市)	4	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
22	一本木柳沢線1号橋	市道一本木柳沢線	3.1	6.5	溝橋	不明	—	2019	Ⅱ	Ⅱ	第2主要路線	2	河川(市)	4	上水道	3	次回点検結果を踏まえ検討
23	側道6号線3号橋	市道側道6号線	5.1	4.0	溝橋	不明	—	2019	Ⅱ	Ⅱ	その他	4	用水路	4	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
24	側道10号線1号橋	市道側道10号線	2.0	4.9	溝橋	1980	44	2021	Ⅱ	Ⅱ	その他	4	排水路	4	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
25	側道5号線2号橋	市道側道5号線	4.6	5.0	溝橋	1980	44	2021	Ⅱ	I→Ⅱ	その他	4	排水路	4	その他	4	次回点検結果を踏まえ検討
26	風林橋	市道第4風林線	7.3	3.6	PC橋	1966	58	2019	Ⅱ	Ⅱ	第2主要路線	2	仁沢瀬川(市)	3	上水道	3	河川改修に伴う架替え

※1 修繕等の時期について、初年度に設計や関係機関協議等を行い、翌年度に修繕工事を実施する予定としているが、修繕工事の規模や現場条件に応じて、複数年に分ける場合がある。

※2 毎年の法定点検における健全性の判定区分が、Ⅲ判定(早期措置段階)及びⅣ判定(緊急措置段階)となる道路橋が出た場合、優先的にその道路橋の修繕を実施する。

※3 本計画における事業は、国土交通省の「道路メンテナンス事業費補助」等を活用し事業を推進するため、補助金の内示率により修繕実施時期に変更が生じる場合がある。

【修繕実施済の道路橋】

No.	橋梁名	路線名	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	架設 年度	供用 年数	最新 点検年次	最新 健全度	健全度 履歴	社会的な重要度						修繕等の時期 ※2・3・4
											路線 重要度		路下条件 重要度		その他橋梁条件		
											評価項目	優先度	評価項目	優先度	評価項目	優先度	
1	紫野跨線橋	市道紫野幹線	41.3	3.6	鋼橋	1966	56	2023	I	I	代替路無し		鉄道(IGR)		通信関連		H25 修繕済
2	大崎跨線橋	市道川前工区幹線	37.8	3.6	鋼橋	1966	56	2023	II	II	第2主要路線		鉄道(IGR)		その他		H25・R4 修繕済
3	耳取橋	市道第3土沢線	21.5	8.0	鋼橋	1982	40	2020	II	III→II	第1主要路線		諸葛川(県)		上水道		H28～R2 修繕済
4	姥屋敷線1号橋	市道姥屋敷線	5.0	4.4	RC橋	1973	49	2021	I	III→I	代替路無し		河川(市)		その他		R3 修繕済
5	不動沢線1号橋	市道不動沢線	8.5	2.1	鋼橋	不明	—	2019	III	II→III	代替路無し		木賊川(県)		その他		R4 修繕済